

B	(参考) 施工費算定数量				
B-1	空調機PAC-1				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	4.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	4.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	2.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	フルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	600Vビニル絶縁電線(IV)		5.5mm ²	m	1.0
	CVTケーブル		14mm ² (FEP内(PF・CD))	m	1.0

B-2	空調機PAC-2				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	4.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	4.0
	硬質塩化ビニル管		VP20A 一般	m	2.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	2.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		中四角 浅型 D44	個	3.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	VVFケーブル		2.0mm ² - 3C ヒット・天井	m	2.0
	CVケーブル		3.5mm ² -4C (FEP内(PF・CD)	m	1.0
	CVTケーブル		14mm ² (FEP内(PF・CD)	m	1.0

B-3	空調機PAC-3				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	3.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	3.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	1.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD))	m	1.0

B-4	空調機PAC-4				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	2.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	2.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	1.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD)	m	1.0

B-5	空調機PAC-5				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	3.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	3.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	1.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD)	m	1.0

B-6	空調機PAC-6				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	2.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	2.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	1.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD)	m	1.0

B-7	空調機PAC-7				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	2.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	2.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	2.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD)	m	1.0

B-8	空調機PAC-8				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	2.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	2.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	1.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD))	m	1.0

B-9	空調機PAC-9				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	4.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	4.0
	硬質塩化ビニル管		VP20A 一般	m	2.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD)	m	1.0

B-10	空調機PAC-10				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	1.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	1.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	1.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	CVTケーブル		14mm2 (FEP内(PF・CD))	m	1.0

B-11	空調機PAC-14				
	【機械設備工事】				
	冷媒用被覆銅管		液 9.5φ	m	2.0
	冷媒用被覆銅管		ガス 15.88φ	m	2.0
	硬質塩化ビニル管		VP20A 一般	m	1.0
	硬質塩化ビニル管		VP25A 一般	m	1.0
	空調機据付工事費			式	1
	保温工事費			式	1
	配管切断費			式	1
	基礎工事費			式	1
	二次側配線工事費			式	1
	【電気設備工事】				
	金属製可とう電線管(電動機等接続)		30mm ビニル被覆有・防水	か所	1.0
	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		中四角 浅型 D44	個	2.0
	プルボックスSS形 防水(SUS)		150 x 150 x 150	個	1.0
	VVFケーブル		2.0mm ² - 3C ビット・天井	m	1.0

[illegible]